

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ścianki aluminiowej wydzielającej pomieszczenie rejestracji USG w budynku H (H.0.53 stołówka personelu) na poziomie 0 w budynku NSSU przy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie ,przebudowa ścianki aluminiowej pomieszczenia kawiarni w budynku C poziom 0, wymiana szklenia w zabudowie aluminiowej w Centralnym Punkcie Pobrań .

W ramach przyjętego zlecenia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszelkich robót związanych z prawidłową i zgodną ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i p.poż. realizacją przedmiotu zamówienia, niezależnie od tego, czy roboty te były oddzielnie wyspecyfikowane w niniejszym opisie.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich robót z użyciem materiałów posiadających odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania w Służbie Zdrowia i karty zgodności z Polską Normą, które musi przedstawić na każde żądanie Zamawiającego. Zamawiający w ramach nadzoru nad poszczególnymi zleceniami zastrzega sobie prawo do każdorazowej akceptacji materiału przeznaczonego do wbudowania. W szczególnych przypadkach, gdy prawidłowe wykonanie robót warunkowane jest użyciem materiałów o specjalnych wymaganiach zostanie to określone w chwili przedstawiania zakresu robót do wykonania.

Odbiór robót i ocena jakości robót będą dokonywane na podstawie wystawionego zakresu robót do wykonania, niniejszej specyfikacji oraz Polskich Norm.

Wykonawca po wykonaniu prac ma obowiązek uporządkowania miejsca robót (placu budowy), tras komunikacyjnych (zarówno wewnątrz obiektu jak i na zewnątrz) oraz usunięcia materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją.

Wykonywanie i nadzorowanie robót musi być realizowane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników posiadających aktualne, wymagane przepisami uprawnienia, szkolenia BHP oraz badania lekarskie. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania robót w wypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie spełnia tego warunku. Jednocześnie Zamawiający ma prawo odmówić zapłaty za roboty wykonane przez nieuprawnionych pracowników Wykonawcy.

Ponadto Zamawiający określa następujące warunki wykonania robót:

1. Ścianka aluminiowa H-1

- Profile aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9007
- Szklenie bezpieczne klasa P2 laminowane, szkło zgodnie z rysunkiem (6 szyb do przeniesienia z Centralnego Punktu Pobrań)
- 2 szt. okien podnoszonych teleskopowych zamykanych na zamek
- Na wzór istniejących witryn aluminiowych w NSSU
- W celu zapewnienia sztywności konstrukcji należy przewidzieć dodatkowe wzmocnienia np. profile mocowane do stropu lub wzmocnienie profilu poziomego
- Wykonanie wg załączonych rysunków

2. Wymian szyb w Centralnym Punkcie Pobrań

- Szklenie bezpieczne klasa P2 laminowane, szkło przeziernie (9 szyb)

3. Przebudowa ścianki aluminiowej w pomieszczeniu Kawiarni

- Profile aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9007
- Szklenie bezpieczne klasa P2 laminowane, szkło zgodnie z rysunkiem (6 szyb do przeniesienia z Centralnego Punktu Pobrań)
- Na wzór istniejących witryn aluminiowych w NSSU
- Przeniesienie istniejącej ściany aluminiowej oraz jej montaż (bez zabudowy GK)
- Dostawa i montaż dwóch ścianek aluminiowych zgodnie z rysunkiem i przedmiarem

Przed wykonaniem Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego pomiaru na budowie.