BUDYNEK D:

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE	O1	O1.K	O1.K.EI60	O3.K	O4	O7	O7.K	O10	O10.N	ONP.10	okno higieniczne w pomieszczeniu D.HG 2.28
PRODUCENT	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TYP SKRZYDŁA	1 POLE ROZWIERNO–UCHYLNE / 1 POLE ROZWIERNE	1 POLE ROZWIERNO–UCHYLNE / 1 POLE ROZWIERNE	1 POLE ROZWIERNO–UCHYLNE / 1 POLE ROZWIERNE	1 POLE ROZWIERNO–UCHYLNE / 1 POLE ROZWIERNE	1 POLE ROZWIERNO–UCHYLNE / 1 POLE ROZWIERNE	1 POLE ROZWIERNO–UCHYLNE / 1 POLE ROZWIERNE	1 POLE ROZWIERNO–UCHYLNE / 1 POLE ROZWIERNE	1 POLE ROZWIERNO–UCHYLNE / 1 POLE ROZWIERNE	2 POLA STAŁE	1 POLE UCHYLNE	1 POLE STAŁE
SCHEMAT											
WYMIAR OTWORU W MURZE	240x150 cm	240x150 cm	240x150 cm	150x150 cm	200x150 cm	280x150 cm	280x150 cm	300x150 cm	300x150 cm	184x157,5 cm	300x150 cm
WYMIAR OKNA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	wg Producenta	wg Producenta	wg Producenta	wg Producenta	wg Producenta	wg Producenta	wg Producenta	wg Producenta	wg Producenta	wg Producenta	wg Producenta
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	–	–	EI60	–	–	–	–	–	–	–	–
−2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
−1	–	30	1	1	–	–	7	–	–	–	–
±0	41	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–
+1	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+2	29	–	–	–	3	–	–	2	1	–	1
RAZEM	113	30	1	1	2	5	7	2	1	2	1
OPIS OKNA	• głębokość profilu min 70mm • malowane proszkowo • okno z zaluzją systemową mocowaną na wsporniakach do profilu okiennego • zablokowana kluczem funkcja rozwierania • szklenie zespolone dwukomorowe 6/16/6/16/6mm • przy zastosowaniu zaluzji zewnętrznych stałych o lamelach nastawnych współczynnik g szklenia nie jest wymagany / spełnienie warunku elementem zacieniającym • szklenie bezbarwne 6mm • wypełnienie: argon 16mm • współczynnik przenikania ciepła Umax ≤ 0,9	• głębokość profilu min 70mm • malowane proszkowo • okno z zaluzją systemową mocowaną na wsporniakach do profilu okiennego • zablokowana kluczem funkcja rozwierania • szklenie zespolone dwukomorowe 6/16/6/16/6mm • przy zastosowaniu zaluzji zewnętrznych stałych o lamelach nastawnych współczynnik g szklenia nie jest wymagany / spełnienie warunku elementem zacieniającym • szklenie bezbarwne 6mm • wypełnienie: argon 16mm • współczynnik przenikania ciepła Umax ≤ 0,9 • kontaktrony na obu skrzydłach	• głębokość profilu aluminiowego min 70mm • malowane proszkowo • okno z zaluzją systemową mocowaną na wsporniakach do profilu okiennego • zablokowana kluczem funkcja rozwierania • szklenie zespolone dwukomorowe 6/16/6/16/6mm • przy zastosowaniu zaluzji zewnętrznych stałych o lamelach nastawnych współczynnik g szklenia nie jest wymagany / spełnienie warunku elementem zacieniającym • szklenie bezbarwne 6mm • wypełnienie: argon 16mm • współczynnik przenikania ciepła Umax ≤ 0,9 • kontaktrony na obu skrzydłach	• głębokość profilu min 70mm • malowane proszkowo • okno z zaluzją systemową mocowaną na wsporniakach do profilu okiennego • zablokowana kluczem funkcja rozwierania • szklenie zespolone dwukomorowe 6/16/6/16/6mm • przy zastosowaniu zaluzji zewnętrznych stałych o lamelach nastawnych współczynnik g szklenia nie jest wymagany / spełnienie warunku elementem zacieniającym • szklenie bezbarwne 6mm • wypełnienie: argon 16mm • współczynnik przenikania ciepła Umax ≤ 0,9 • kontaktrony na obu skrzydłach	• głębokość profilu min 70mm • malowane proszkowo • okno z zaluzją systemową mocowaną na wsporniakach do profilu okiennego • zablokowana kluczem funkcja rozwierania • szklenie zespolone dwukomorowe 6/16/6/16/6mm • przy zastosowaniu zaluzji zewnętrznych stałych o lamelach nastawnych współczynnik g szklenia nie jest wymagany / spełnienie warunku elementem zacieniającym • szklenie bezbarwne 6mm • wypełnienie: argon 16mm • współczynnik przenikania ciepła Umax ≤ 0,9	• głębokość profilu min 70mm • malowane proszkowo • okno z zaluzją systemową mocowaną na wsporniakach do profilu okiennego • zablokowana kluczem funkcja rozwierania • szklenie zespolone dwukomorowe 6/16/6/16/6mm • przy zastosowaniu zaluzji zewnętrznych stałych o lamelach nastawnych współczynnik g szklenia nie jest wymagany / spełnienie warunku elementem zacieniającym • szklenie bezbarwne 6mm • wypełnienie: argon 16mm • współczynnik przenikania ciepła Umax ≤ 0,9 • kontaktrony na obu skrzydłach	• głębokość profilu min 70mm • malowane proszkowo • okno z zaluzją systemową mocowaną na wsporniakach do profilu okiennego • zablokowana kluczem funkcja rozwierania • szklenie zespolone dwukomorowe 6/16/6/16/6mm • przy zastosowaniu zaluzji zewnętrznych stałych o lamelach nastawnych współczynnik g szklenia nie jest wymagany / spełnienie warunku elementem zacieniającym • szklenie bezbarwne 6mm • wypełnienie: argon 16mm • współczynnik przenikania ciepła Umax ≤ 0,9	• głębokość profilu min 70mm • malowane proszkowo • okno z zaluzją systemową mocowaną na wsporniakach do profilu okiennego • zablokowana kluczem funkcja rozwierania • szklenie zespolone dwukomorowe 6/16/6/16/6mm • przy zastosowaniu zaluzji zewnętrznych stałych o lamelach nastawnych współczynnik g szklenia nie jest wymagany / spełnienie warunku elementem zacieniającym • szklenie bezbarwne 6mm • wypełnienie: argon 16mm • współczynnik przenikania ciepła Umax ≤ 0,9	• głębokość profilu min 70mm • malowane proszkowo • zablokowana kluczem funkcja rozwierania • szklenie zespolone dwukomorowe 6/16/6/16/6mm g ≤ 35% • szklenie bezbarwne 6mm • wypełnienie: argon 16mm • współczynnik przenikania ciepła Umax ≤ 0,9 • kontaktron	• aluminiowe profile anodowane w kolorze naturalnym • szkło bezpieczne • uszczelka między szybą a profilem aluminiowym • ościeżnica zlicowana z licem ściany w celu uniknięcia półki kurzowej, wg wytycznych Producenta
DANE ZWIĄZANE Z NAPOWIETRZANIEM										• skrzydła uchylne napowietrzające • uchylenie 33° na zewnątrz • uchylenie od góry • napowietrzenie dla dwóch okien min A=2,215 m2 • należy doprowadzić sygnał SSP oraz zasilanie do siłownika • zastosować siłownik łańcuchowy, np. GEZE Slimchain SYNCHRO skok 800mm lub równoważny • nożyce zabezpieczające przed wypięciem skrzydła zgodne z zaleceniami producenta sytemu okiennego • okno bez zaluzji zewnętrznych • okno nie występuje powyżej drugiej kondygnacji oraz nie wychodzi na przejścia piesze	
UWAGI OGÓLNE	Wymiary otworu w murze należy potwierdzić u producenta ślusarki okiennej.										

UWAGI

1. RYSUNEK TEN WYKONANO NA BAZIE RYSUKU NR PW-D-A-ZD-SPE-X-0278-01 Z OPRACOWANEGO W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO NR NA/05/A.Z 26.05.2017, W KTÓRY WPROWADZONO ZMIANY I UZUPEŁNIENIA POMINIĘTE LUB POWSTAŁE W PÓŹNIEJSZYM CZASIE.

2. RYSUNEK NINIEJSZY NIE STANOWI INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ.

TABELA ZIP/KNA

DATA	NUMER	TEMAT

Konsorcjum WARBUD SA -PORR (POLSKA) SA-VAMED ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa

INDUSTRIA PROJECT al. Zwycięstwa 46/1 80-210 Gdańsk

Lider konsorcjum — Partner konsorcjum — Partner konsorcjum

Zamawiający/Inwestor *Client*: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Św. Anny 12; 31-008 Kraków

Nazwa inwestycji *Name of the investment*: NOWA SIEDZIBA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO UJ CM KRAKÓW-PROKOCIM

Nazwa i adres obiektu budowlanego *Name and address of a building object*: WOJEWODZTWO MAŁOPOLSKIE, POWIAT KRAKOWSKI, GMINA KRAKÓW, MIASTO KRAKÓW dz. nr: 188, obr. 59 - Podgórze, nr 32, 33/1, 33/2, 37, 38/32, 40/1, 40/5, 40/8, 41, 42/1, 45/1, 46/1, 52/7, 52/8, 162/1 obr. 58 - Podgórze przy ul. Jakubowskiego/Kostaneckiego w Krakowie

Projektował *Designed by*	mgr inż. arch. Jan Stańczak w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	3350/Gd/88	
Koordynator prac projektowych	mgr inż. arch. Jan Stańczak w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	3350/Gd/88	
Opracował *Drawn by*	mgr inż. arch. Zbigniew Hudzik	RP-Upr. 8/93	
Sprawdził *Checked by*			

Nr projektu *Project No.*	Nr rysunku *Drawing No.*	PPW-D-A-ZO-SPE-X-0278	Nr wydania *Edition No.*
	Branża *Design discipline*	ARCHITEKTURA	
	Data *Date*	12/2019	Faza *Stage*
	Skala *Scale*		PPW
Tytuł rysunku *Drawing title*	BUDYNEK D - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		Rewizja *Rev. No.*