

## Przedmiar robót

### Dostawa i montaż bram przesuwnych p.poz. EI 60 - Centralny Magazyn F-1 .

Budowa: Szpital Uniwersytecki w Krakowie  
ul. Macieja Jakubowskiego 2  
30-688 Kraków

Dostawa i montaż bram przesuwnych p.poz. EI 60 - Centralny Magazyn F-1 .

Nazwa i kod CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi  
98395000-8 Usługi ślusarskie

Inwestor: Szpital Uniwersytecki w Krakowie  
ul. Marii Orwid 11  
30-688 Kraków

Jednostka opracowująca kosztorys: Sekcja Nadzoru Inwestycji

INSPEKTOR NADZORU  
Szkola Nadzoru Inwestycji  
Szpital Uniwersytecki w Krakowie  
mgr inż. Sławomir Budziak  
wpz Nr 162/2002

Data opracowania:

2026-07-13

Przedmiar robót

| Nr    | Podstawa                | Opis robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jm  | Ilość |
|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|       | Kosztorys               | Dostawa i montaż bram przesuwnych p.poż. EI 60 - Centralny Magazyn F-1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
| 1     | Rozdział                | Dostawa i montaż bram przesuwnych p.poż. EI 60 - Centralny Magazyn F-1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
| 1.1   | Element                 | Prace budowlane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |
| 1.1.1 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż : Brama ppoż. przesuwna 1-skrz. SOMATI SGS EI 60 1600x2100 mm , Wykonanie bramy z blachy kolorze standardowym 7035, Hamulec elektromagnetyczny z regulacją prędkości zamykania bramy, Centrala ppoż. sterująca Slidetronic II (230V/6A,IP54), Moduł Aku do Centrali Slidertonic II, Sygnalizator optyczno-akustyczny, Czujka dymu OSD 23 . | kpl | 3,000 |