

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres:

Dostawa i montaż bram przesuwnych przeciwpożarowych EI60 w magazynach budynku NSSU przy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż bram przesuwnych przeciwpożarowych.

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszelkich robót związanych z prawidłową i zgodną ze sztuką budowlaną, przepisami BHP i p.poż. realizacją przedmiotu zamówienia. Funkcjonalność przedmiotowych drzwi powinna być zgodna z poniższym opisem.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich robót z użyciem materiałów posiadających odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania w Służbie Zdrowia i karty zgodności z Polską Normą, które musi przedstawić na każde żądanie Zamawiającego. Zamawiający w ramach nadzoru nad poszczególnymi zleceniami zastrzega sobie prawo do każdorazowej akceptacji materiału przeznaczonego do wbudowania. W szczególnych przypadkach, gdy prawidłowe wykonanie robót warunkowane jest użyciem materiałów o specjalnych wymaganiach, zostanie to określone w chwili przedstawiania zakresu robót do wykonania.

Wykonywanie i nadzorowanie robót musi być realizowane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników posiadających aktualne, wymagane przepisami uprawnienia, szkolenia BHP oraz badania lekarskie. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania robót w wypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie spełnia tego warunku, jednocześnie Zamawiający ma prawo odmówić zapłaty za roboty wykonane przez nieuprawnionych pracowników Wykonawcy.

Odbiór robót i ocena jakości robót będą dokonywane na podstawie wystawionego zakresu robót do wykonania, niniejszej specyfikacji oraz Polskich Norm. Wykonawca po wykonaniu prac ma obowiązek uporządkowania miejsca prowadzenia robót (placu budowy), dróg komunikacyjnych, miejsca składowania bram (zarówno wewnątrz obiektu jak i na zewnątrz) oraz usunięcia materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją.

Szczegółowy zakres prac

- Dostawa i montaż bram przesuwnych przeciwpożarowych EI60 – 3 szt. w budynku F, w pomieszczeniach nr -1.08, -1.10 -1.11,
- Montaż bram na ścianie, w uprzednio przygotowanych przez Zamawiającego otworach – światło otworu 160 x 210 cm,
- Montaż na ścianie murowanej z bloczków silikatowych o grubości 12 cm

Parametry bram:

- odporność ogniowa EI60,
- wykończenie blacha stalowa malowana proszkowo w kolorze RAL 7035,

- brama otwierana ręcznie z możliwością grawitacyjnego zamknięcia za pomocą zwalnianej dźwigni lub przycisku,
- zamek umożliwiający zamknięcie bramy kluczem,
- mechanizmy bramy zabudowane

Wyposażenie:

- centralka SSP w celu podłączenia bramy do istniejącej instalacji SSP szpitala (wyposażona w akumulator podtrzymujący zasilanie, wyposażona w styk potwierdzenia zamknięcia bramy od pożaru oraz przycisk resetującego alarm p.poż bramy, wyposażona w przycisk do zamknięcia bramy);
- hamulec elektromagnetyczny z regulacją prędkości zamykania bramy;
- sygnalizator optyczno-akustyczny
- zamek umożliwiający zamknięcie bramy na klucz

Opis sposobu działania bram:

Bramy umożliwiają komunikację między poszczególnymi magazynami. Nie pełnią funkcji ewakuacyjnej z pomieszczeń.

W związku z tym, iż poszczególne magazyny są od siebie oddzielone ścianami odporności ogniowej EI120 bramy muszą mieć również odpowiednie parametry p.poż.

Bramy podczas pracy magazynów będą w pozycji „otwartej”. Zostaną włączone do instalacji SSP szpitala i muszą mieć zdolność samoczynnego zamknięcia w przypadku otrzymania sygnału o pożarze.

INSPEKTOR NADZORU
 Sekcja Nadzoru Inwestycji
 Szpital Uniwersytecki w Krakowie
mgr inż. Sławomir Budziak
 upr. Nr 162/2002