

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany wykładziny PCV w obiektach Szpitala Uniwersyteckiego.

W ramach przyjętego zlecenia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszelkich robót związanych z prawidłową i zgodną ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i p.poż. realizacją przedmiotu zamówienia, niezależnie od tego, czy roboty te były oddzielnie wyspecyfikowane w niniejszym opisie.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich robót z użyciem materiałów posiadających odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania w Służbie Zdrowia i karty zgodności z Polską Normą, które musi przedstawić na każde żądanie Zamawiającego. Zamawiający w ramach nadzoru nad poszczególnymi zleceniami zastrzega sobie prawo do każdorazowej akceptacji materiału przeznaczonego do wbudowania.

W szczególnych przypadkach, gdy prawidłowe wykonanie robót warunkowane jest użyciem materiałów o specjalnych wymaganiach zostanie to określone w chwili przedstawiania zakresu robót do wykonania.

Odbiór robót i ocena jakości robót będą dokonywane oddzielnie dla każdego zlecanego zadania na podstawie wystawionego zakresu robót do wykonania, niniejszej specyfikacji oraz Polskich Norm.

Wykonawca po wykonaniu prac ma obowiązek uporządkowania miejsca robót (placu budowy), tras komunikacyjnych (zarówno wewnątrz obiektu jak i na zewnątrz) oraz usunięcia materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją.

Wykonywanie i nadzorowanie robót musi być realizowane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników posiadających aktualne, wymagane przepisami uprawnienia, szkolenia BHP oraz badania lekarskie. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania robót w wypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie spełnia tego warunku, jednocześnie Zamawiający ma prawo odmówić zapłaty za roboty wykonane przez nieuprawnionych pracowników Wykonawcy.

## **Ponadto Zamawiający określa następujące warunki wykonania robót:**

### **I. Roboty budowlane**

1. W ramach robót demontażowych Wykonawca musi wykonać wszelkie prace związane z usunięciem demontowanych elementów i odtworzeniem ścian, stropów i podłóg do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót.
2. Wykonanie okładziny ściennej PCV – Zamawiający wymagać będzie właściwego przygotowania podłoża (gładkie, bez szczelin i nierówności), ułożenie okładziny ściennej z wyobleniem naroży. Wykładzina PCV Tarkett Aquarelle Wall HFS (lub materiał równoważny o parametrach nie gorszych niż wymieniony). Kolor okładzin każdorazowo będzie określany w opisie prac dla danego zakresu.
3. Wykonanie warstw podposadzkowych – Zamawiający oczekuje odtworzenia rozbieranych wcześniej warstw, przy zachowaniu wymaganej ich grubości (wyrównanie do istniejącego poziomu).
4. Wykonanie posadzki PCV – Zamawiający będzie wymagał przygotowania podłoża z wykonaniem warstwy samopoziomującej, usunięciem szwów i nadlewk. Na styku ścian i posadzki należy ułożyć listwę wyoblającą, a układaną wykładzinę wywinąć na wys. co najmniej 10 cm na ściany. Wykładzina PCV np.: Gerflor Taralay Premium Indiana – pomieszczenia, Tarket Granit Multisafe-lazienki (lub materiał równoważny o parametrach nie gorszych niż wymieniony). Kolor i wzór każdorazowo będzie określany w opisie prac dla danego zakresu.

### **UWAGA.**

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w opracowaniu służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych. Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem spełnienia właściwości technicznych (parametrów nie gorszych niż wymienione) i akceptacji Zamawiającego.

GLÓWNY SPECJALISTA  
INSPEKTOR NADZORU  
Sektora Nadzoru Inwestycji  
Szpital Uniwersytecki w Krakowie  
*mgr inż. Maciej Łysik*  
upr. nr MAP/0183/WBKb/15